

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA TULNICI

Formularul F3

Obiectivul: 0054 45000000 REFACERE 4 PUNTI PIETONALE,  
SAT COZA, COMUNA TULNICI,  
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 PUNTE PIETONALA KM 1+085,792  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 541001 FUNDATII PUNTE PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA     VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA05D1 M.C. 52.050  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.F.TARE

002 TRA01A01P TONA 67.665  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

010 PC01A1 MP. 78.050  
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE  
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

011 PB09B1 M.C. 22.000  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

011 2100997 M.C. 22.176  
BETON DE CIMENT C30/37

012 PB09B1 M.C. 16.040  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

012 2100997 M.C. 16.168  
BETON DE CIMENT C30/37

014 TRA06A50 TONA 92.026  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

PROIETTANT  
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA TULNICI

Formularul F3

Obiectivul: 0054 45000000 REFACERE 4 PUNTI PIETONALE,  
SAT COZA, COMUNA TULNICI,  
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 PUNTE PIETONALA KM 1+085,792  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 541002 SUPRASTRUCTURA METALICA PUNTE  
PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL21A1 KG 1994.630  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

001 3103232 ML. 42.840  
TEAVA ROTUNDA TRASA 273X7,1

002 4716670 KG 846.000  
CABLU METALIC 6X37 D=49MM

003 4716672 KG 471.570  
CABLU METALIC 6X37 D= 25MM

004 TRA01A50 TONA 3.312  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

005 CL20C1 KG 6998.440  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI

005 2000339 KG 217.220  
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
32MM

005 3270136 M 119.920  
TEAVA PATRATA 40 X 40 X 2 MM

=====

005 4716189	MP.	97.830
PLASA SUDATA OCHI 100X100 D=4MM		
2000X5000		

005 3501342	KG	1222.800
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 100X100X		
10 OL37-4KF		

005 3270137	KG	137.700
CORNIER 50 X 50 X 4 MM		

005 3517781	KG	878.850
PROFIL U AR EG TR. RECE 180X 80X 6 OL37-		
1N S 7835/1		

005 3604508	KG	86.400
TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3		
X1000X2000 OL37-2N		

005 2911837	M.C.	4.080
DULAP STEJAR SCURT TIVIT CLASA B GROSIME		
=50MM LUNGIME=1,25M S 8689		

005 5801447	BUC.	336.000
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 14 X 50 GR.		
5.8 S4272		

005 5881289	BUC.	336.000
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14		
OL34 S 1388		

005 5843081	BUC.	336.000
PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218		
OL37 M 14		

005 5881538	BUC.	28.000
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 33		
OL34 S 1388		

005 5843342	BUC.	28.000
PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL50 M 33		

=====

005 3270005	BUC.	56.000
-------------	------	--------

TIRANT CU BUCLA 250MM

005 3600011	BUC.	28.000
-------------	------	--------

PIESA INTINZATOR TIRANT

006 TRA01A50	TONA	6.990
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

007 AUT1105	ORA	12.000
-------------	-----	--------

ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU  
ZABRELE 15,0-19,9 TF 1 SCHIMB

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT  
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA TULNICI

Formularul F3

Obiectivul: 0054 45000000 REFACERE 4 PUNTI PIETONALE,  
SAT COZA, COMUNA TULNICI,  
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0002 45000000 PUNTE PIETONALA KM 1+334,305  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 542001 FUNDATII PUNTE PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA05D1 M.C. 52.050  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.F.TARE

002 TRA01A01P TONA 67.665  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

010 PC01A1 MP. 78.050  
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE  
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

011 PB09B1 M.C. 22.000  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

011 2100997 M.C. 22.176  
BETON DE CIMENT C30/37

012 PB09B1 M.C. 16.040  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

012 2100997 M.C. 16.168  
BETON DE CIMENT C30/37

014 TRA06A50 TONA 92.026  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT  
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA TULNICI

Formularul F3

Obiectivul: 0054 45000000 REFACERE 4 PUNTI PIETONALE,  
SAT COZA, COMUNA TULNICI,  
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0002 45000000 PUNTE PIETONALA KM 1+334,305  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 542002 SUPRASTRUCTURA METALICA PUNTE  
PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL21A1 KG 1994.630  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

001 3103232 ML. 42.840  
TEAVA ROTUNDA TRASA 273X7,1

002 4716670 KG 648.000  
CABLU METALIC 6X37 D=49MM

003 4716672 KG 224.040  
CABLU METALIC 6X37 D= 25MM

004 TRA01A50 TONA 2.867  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

005 CL20C1 KG 4659.370  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI

005 2000339 KG 112.290  
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
32MM

005 3270138 M 83.320  
TEAVA PATRATA 40 X 40 X 2 MM



=====

005 4716189	MP.	65.430
-------------	-----	--------

PLASA SUDATA OCHI 100X100 D=4MM  
2000X5000

005 3501342	KG	817.800
-------------	----	---------

CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 100X100X  
10 OL37-4KF

005 3270139	KG	82.620
-------------	----	--------

CORNIER 50 X 50 X 4 MM

005 3517781	KG	541.350
-------------	----	---------

PROFIL U AR EG TR. RECE 180X 80X 6 OL37-  
1N S 7835/1

005 3604508	KG	51.840
-------------	----	--------

TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3  
X1000X2000 OL37-2N

005 2911837	M.C.	2.730
-------------	------	-------

DULAP STEJAR SCURT TIVIT CLASA B GROSIME  
=50MM LUNGIME=1,25M S 8689

005 5801447	BUC.	96.000
-------------	------	--------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 14 X 50 GR.  
5.8 S4272

005 5881289	BUC.	96.000
-------------	------	--------

SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14  
OL34 S 1388

005 5843081	BUC.	96.000
-------------	------	--------

PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218  
OL37 M 14

005 5881538	BUC.	20.000
-------------	------	--------

SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 33  
OL34 S 1388

005 5843342	BUC.	20.000
-------------	------	--------

PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL50 M 33

=====

005 3270005	BUC.	40.000
-------------	------	--------

TIRANT CU BUCLA 250MM

005 3600011	BUC.	20.000
-------------	------	--------

PIESA INTINZATOR TIRANT

006 TRA01A50	TONA	4.660
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

007 AUT1105	ORA	12.000
-------------	-----	--------

ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU  
ZABRELE 15,0-19,9 TF 1 SCHIMB

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT  
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA TULNICI

Formularul F3

Obiectivul: 0054 45000000 REFACERE 4 PUNTI PIETONALE,  
SAT COZA, COMUNA TULNICI,  
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0003 45000000 PUNTE PIETONALA KM 1+794,624  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 543001 FUNDATII PUNTE PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA05D1 M.C. 52.050  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.F.TARE

002 TRA01A01P TONA 67.665  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

010 PC01A1 MP. 78.050  
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE  
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

011 PB09B1 M.C. 22.000  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

011 2100997 M.C. 22.176  
BETON DE CIMENT C30/37

012 PB09B1 M.C. 16.040  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

012 2100997 M.C. 16.168  
BETON DE CIMENT C30/37

014 TRA06A50 TONA 92.026  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC IANY PROCONS SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA TULNICI

Formularul F3

Obiectivul: 0054 45000000 REFACERE 4 PUNTI PIETONALE,  
SAT COZA, COMUNA TULNICI,  
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0003 45000000 PUNTE PIETONALA KM 1+794,624  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 543002 SUPRASTRUCTURA METALICA PUNTE  
PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI
S P O R					PU TRA	VAL TRA
S P O R M A T M A N U T I					GR./UA	GR.TOT.
					T O T A L	

001 CL21A1 KG 1994.630  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

001 3103232 ML. 42.840  
TEAVA ROTUNDA TRASA 273X7,1

002 4716670 KG 684.000  
CABLU METALIC 6X37 D=49MM

003 4716672 KG 233.760  
CABLU METALIC 6X37 D= 25MM

004 TRA01A50 TONA 2.912  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

005 CL20C1 KG 4666.840  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI

005 2000339 KG 143.580  
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
32MM

005 3270136 M 90.220  
TEAVA PATRATA 40 X 40 X 2 MM

=====

005 4716189	MP.	70.820
-------------	-----	--------

PLASA SUDATA OCHI 100X100 D=4MM  
2000X5000

005 3501342	KG	885.300
-------------	----	---------

CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 100X100X  
10 OL37-4KF

005 3270118	KG	91.800
-------------	----	--------

CORNIER 50 X 50 X 4 MM

005 3517781	KG	597.600
-------------	----	---------

PROFIL U AR EG TR. RECE 180X 80X 6 OL37-  
1N S 7835/1

005 3604508	KG	57.600
-------------	----	--------

TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3  
X1000X2000 OL37-2N

005 2911837	M.C.	2.951
-------------	------	-------

DULAP STEJAR SCURT TIVIT CLASA B GROSIME  
=50MM LUNGIME=1,25M S 8689

005 5801447	BUC.	108.000
-------------	------	---------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 14 X 50 GR.  
5.8 S4272

005 5881289	BUC.	108.000
-------------	------	---------

SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14  
OL34 S 1388

005 5843081	BUC.	108.000
-------------	------	---------

PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218  
OL37 M 14

005 5881538	BUC.	18.000
-------------	------	--------

SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 33  
OL34 S 1388

005 5843342	BUC.	18.000
-------------	------	--------

PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL50 M 33

=====

005 3270005	BUC.	36.000
-------------	------	--------

TIRANT CU BUCLA 250MM

005 3600011	BUC.	18.000
-------------	------	--------

PIESA INTINZATOR TIRANT

006 TRA01A50	TONA	4.670
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

007 AUT1105	ORA	12.000
-------------	-----	--------

ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU  
ZABRELE 15,0-19,9 TF 1 SCHIMB

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT  
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA TULNICI

Formularul F3

Obiectivul: 0054 45000000 REFACERE 4 PUNTI PIETONALE,  
SAT COZA, COMUNA TULNICI,  
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0004 45000000 PUNTE PIETONALA KM 2+049,502  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 544001 FUNDATII PUNTE PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA05D1 M.C. 48.050  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.F.TARE

002 TRA01A01P TONA 62.465  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

010 PC01A1 MP. 62.050  
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE  
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

011 PB09B1 M.C. 22.000  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

011 2100997 M.C. 22.176  
BETON DE CIMENT C30/37

012 PB09B1 M.C. 12.040  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

012 2100997 M.C. 12.136  
BETON DE CIMENT C30/37

014 TRA06A50 TONA 82.350  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM



=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT  
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA TULNICI

Formularul F3

Obiectivul: 0054 45000000 REFACERE 4 PUNTI PIETONALE,  
SAT COZA, COMUNA TULNICI,  
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0004 45000000 PUNTE PIETONALA KM 2+049,502  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 544002 SUPRASTRUCTURA METALICA PUNTE  
PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL21A1 KG 1994.630  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

001 3103232 ML. 42.840  
TEAVA ROTUNDA TRASA 273X7,1

002 4716670 KG 558.000  
CABLU METALIC 6X37 D=49MM

003 4716672 KG 108.000  
CABLU METALIC 6X37 D= 25MM

004 TRA01A50 TONA 1.861  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

005 CL20C1 KG 4629.280  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI

005 2000339 KG 114.280  
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
32MM

005 3270136 M 76.400  
TEAVA PATRATA 40 X 40 X 2 MM

=====

005 4716189	MP.	70.820
-------------	-----	--------

PLASA SUDATA OCHI 100X100 D=4MM  
2000X5000

005 3501342	KG	750.000
-------------	----	---------

CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 100X100X  
10 OL37-4KF

005 3270118	KG	73.440
-------------	----	--------

CORNIER 50 X 50 X 4 MM

005 3517781	KG	485.100
-------------	----	---------

PROFIL U AR EG TR. RECE 180X 80X 6 OL37-  
1N S 7835/1

005 3604508	KG	46.080
-------------	----	--------

TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3  
X1000X2000 OL37-2N

005 2911837	M.C.	2.500
-------------	------	-------

DULAP STEJAR SCURT TIVIT CLASA B GROSIME  
=50MM LUNGIME=1,25M S 8689

005 5801447	BUC.	84.000
-------------	------	--------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 14 X 50 GR.  
5.8 S4272

005 5881289	BUC.	84.000
-------------	------	--------

SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14  
OL34 S 1388

005 5843081	BUC.	84.000
-------------	------	--------

PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218  
OL37 M 14

005 5881538	BUC.	14.000
-------------	------	--------

SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 33  
OL34 S 1388

005 5843342	BUC.	14.000
-------------	------	--------

PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL50 M 33

=====

005 3270005	BUC.	28.000
-------------	------	--------

TIRANT CU BUCLA 250MM

005 3600011	BUC.	14.000
-------------	------	--------

PIESA INTINZATOR TIRANT

006 TRA01A50	TONA	4.630
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

007 AUT1105	ORA	12.000
-------------	-----	--------

ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU  
ZABRELE 15,0-19,9 TF 1 SCHIMB

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT  
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)